



MB Engenharia e Urbanização Ltda

CNPJ nº 43.347.078/0001-90
I. Estadual nº 204.400.929.110

Rua 20, nº 2.460 - sala 01 - CEP 14.783-242 - Bairro Marieta - Barretos - SP

e-mail: mdbatista2020@gmail.com

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE BARRA BONITA
Praça Nhonhô de Salles n.º 1.130 – Centro – Barra Bonita - CEP 17340-000
Fone/Fax (14) 3604.4000 – E-mail engenhariabb@uol.com.br
ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ/MF. 46.172.888/0001-40
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Obra: Execução de obras para ampliação do sistema de drenagem nas Ruas Dorival Bergamo, Rua Mario Andreoli e Rua Silvio Cestari, conforme
Local: Rua Dorival Bergamo, Rua Mario Andreoli e Rua Silvio Cestari
Município: Prefeitura da Estância Turística de Barra Bonita.
Fonte Boletim CDHU 199, sem desoneração

Data base: AGO/2025

ITEM	CODIGO	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UNI	QUANT.	P.UNIT	P.TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	02.08.040	Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon	m2	6,00	R\$ 366,75	R\$ 2.200,50
		SUBTOTAL				R\$ 2.200,50
2		DRENAGEM				
2.1	03.07.010	Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico com carregamento	m2	629,26	R\$ 25,12	R\$ 15.807,01
2.2	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	m3	1049,62	R\$ 14,67	R\$ 15.397,93
2.3	49.12.010	Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto	unid	10,00	R\$ 3.165,41	R\$ 31.654,10
2.4	49.12.110	Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP	unid	4,00	R\$ 5.875,95	R\$ 23.503,80
2.5	49.06.420	Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe D 400 (ruptura > 400 kN)	unid	4,00	R\$ 549,88	R\$ 2.199,52
2.6	46.12.060	Tubo de concreto (PS-2), DN= 400mm	m	99,00	R\$ 116,45	R\$ 11.528,55
2.7	46.12.150	Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm	m	386,00	R\$ 192,45	R\$ 74.285,70
2.8	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m3	868,45	R\$ 5,73	R\$ 4.976,22
2.9	54.06.170	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa	m3	3,72	R\$ 680,88	R\$ 2.532,87
		SUBTOTAL				R\$ 181.885,70
3		CONCRETAGEM				
3.1	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	m3	30,16	R\$ 385,00	R\$ 11.611,60
3.2	11.16.080	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	m3	30,16	R\$ 101,20	R\$ 3.052,19
		SUBTOTAL				R\$ 14.663,79
		TOTAL				R\$ 198.749,99
		TOTAL COM 20% DE BDI				R\$ 238.499,99

Barra Bonita, 26 de fevereiro de 2026.

 Valmir Ferreira
 Procuração
 CPF 075.479.908-5: